



Città di Trapani

Servizi Cimiteriali

Analisi dei prezzi

Art.1 -Tompagnatura di loculo ubicato nella fila **4°, 5° e 6°** di cm.70 x 75 circa ivi compresa la fornitura e collocazioni di segati di tufo di cm.8 posti in opera con malta bastarda e intonacato all'esterno con malta di calce e sabbia.

E' compreso nel prezzo la movimentazione della bara all'interno del cimitero con l'utilizzo di N.4 operatori, l'approntamento e lo smontaggio del ponteggio, il mezzo per il trasporto e ed ogni altro magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte;

Il prezzo s'intende comprensivo di utile d'impresa e spese generali

Codice	Descrizione	U.Mis.	Prezzo	Quantità	Importo
02.02.02	Segati di tufo cm.8	Mq.	€. 30,44	0,52	€. 15,82
09.01.07	Intonaco	Mq.	€. 26,74	0,52	€. 13,90
26.1.1.1	Approntamento di Ponteggio	Mq.	€. 8,27	2,40	€. 26,13
26.1.3	Smontaggio di ponteggio	Mq.	€. 3,64	2,40	€. 8,74
A.P. 01	Operaio qualificato	H.	€. 25,96	40 min.	€. 17,30
A.P. 02	Operaio comune	H.	€. 23,86	120 min.	€. 47,72
A.P. 03	Autocarro	H.	€. 20,00	40 min.	€. 13,33
	Sommano				€. 142,94
			S.G. 15%		€. 21,44
			U.I. 10,00%		€. 14,29
				Totale	€. 178,67

N.B. In caso di utilizzo del montacarichi in dotazione al Cimitero il prezzo di applicazione è quello dell'art.2;

Art.2 - Tompagnatura di loculo ubicato nella fila **1°**, **2° e 3°** di cm. 75 x 70 circa ivi compresa la con fornitura e collocazioni di segati di tufo di cm.12 posti in opera con malta bastarda e intonacato all'esterno con malta di calce e sabbia. E' compreso nel prezzo la movimentazione della bara all'interno del cimitero con l'utilizzo di N.4 operatori, l'approntamento e lo smontaggio del ponteggio (ove necessario), il mezzo per il trasporto del materiale ed ogni altro magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte;

Il prezzo s'intende comprensivo di utile d'impresa e spese generali.

Codice	Descrizione	U.Mis	Prezzo	Quantità	Importo
02.02.02	Segati di tufo cm.8	Mq.	€. 30,44	0,52	€. 15,82
09.01.07	Intonaco	Mq.	€. 26,74	0,52	€. 13,90
A.P. 01	Operaio qualificato	H.	€. 25,96	30 Min.	€. 12,98
A.P. 02	Operaio comune	H.	€. 23,86	90 Min	€. 35,79
A.P. 03	Autocarro	H.	€. 20,00	30 Min.	€. 10,00
	Sommano				€. 88,49
			S.G. 15%		€. 13,27
			U.I. 10,00%		€. 8,84
				Totale	€. 110,60

Art.3 -Tompagnatura di loculo ubicato nella fila **4°, 5° e 6°** di cm.35 x 35 circa ivi compresa la fornitura e collocazioni di segati di tufo di cm.12 posti in opera con malta bastarda e intonacato all'esterno con malta di calce e sabbia.

E' compreso nel prezzo la movimentazione della bara all'interno del cimitero con l'utilizzo di N.4 operatori, l'approntamento e lo smontaggio del ponteggio, il mezzo per il trasporto del materiale e ed ogni altro magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte;

Il prezzo s'intende comprensivo di utile d'impresa e spese generali

Codice	Descrizione	U.Mis	Prezzo	Quantità	Importo
02.02.02	Segati di tufo cm.8	Mq.	€. 30,44	0,12	€. 3,65
09.01.07	Intonaco	Mq.	€. 26,74	0,12	€. 3,20
26.1.1.1	Approntamento di Ponteggio	Mq.	€. 8,27	2,40	€. 26,13
26.1.3	Smontaggio di ponteggio	Mq.	€. 3,64	2,40	€. 8,74
A.P. 01	Operaio qualificato	H.	€. 25,96	0,20	€. 8,65
A.P. 02	Operaio comune	H.	€. 23,86	0,60	€. 23,86
A.P. 03	Autocarro	H.	€. 20,00	0,20	€. 6,67
	Sommano				€. 80,90
			S.G. 15%		€. 12,13
			U.I. 10,00%		€. 8,09
				Totale	€. 101,12

N.B. nel caso di utilizzo del montacarichi in dotazione ai servizi cimiteriali il prezzo di applicazione è quello dell'art.4.

Art.4 Tompagnatura di loculo ubicato nella fila **1°**, **2° e 3°** di cm. 35 x 35 circa ivi compresa la con fornitura e collocazioni di segati di tufo di cm.12 posti in opera con malta bastarda e intonacato all'esterno con malta di calce e sabbia. E' compreso nel prezzo la movimentazione della bara all'interno del cimitero con l'utilizzo di N.4 operatori, l'approntamento e lo smontaggio del ponteggio (ove necessario), il mezzo per il trasporto del materiale ed ogni altro magistero per dare l'opera a perfetta regola d'arte;

Il prezzo s'intende comprensivo di utile d'impresa e spese generali.

Codice	Descrizione	U.Mis	Prezzo	Quantità	Importo
02.02.02	Segati di tufo cm.8	Mq.	€. 30,44	0,12	€. 3,65
09.01.07	Intonaco	Mq.	€. 26,74	0,12	€. 3,20
A.P. 01	Operaio qualificato	H.	€. 25,96	15 Min.	€. 6,49
A.P. 02	Operaio comune	H.	€. 23,86	45 Min.	€. 17,89
A.P. 03	Autocarro	H	€. 20,00	15 Min.	€. 5,00
	Sommano				€. 36,23
			S.G. 15%		€. 5,50
			U.I. 10,00%		€. 3,23
				Totale	€. 45,35

Art.5 – Apertura loculo ubicato nella fila **4°, 5° e 6°** di cm.70 x 75 o di cm 35 x 30 posti compreso la mono d’opera per la movimentazione della bara, per l’approntamento e lo smontaggio del ponteggio, il trasporto del materiale di risulta nel cassone collocato all’interno del cimitero e il relativo trasporto nella discarica; Compreso nel prezzo anche la caratterizzazione del materiale di risulta e ogni altro magistero per dare l’opera a perfetta regola d’arte; Il prezzo s’intende comprensivo di utile d’impresa e spese generali.

Codice	Descrizione	U.Mis	Prezzo	Quantità	Importo
26.1.1.1	Approntamento di Ponteggio	Mq.	€. 8,27	2,40	€. 26,13
26.1.3	Smontaggio di ponteggio	Mq.	€. 3,64	2,40	€. 8,74
A.P. 01	Operaio qualificato	H.	€. 25,96	25 Min.	€. 10,82
A.P. 02	Operaio comune	H.	€. 23,86	25 Min.	€. 9,94
A.P. 03	Autocarro	H	€. 20,00	25 Min.	€. 8,33
	Sommano				€. 6,96
			S.G. 15%		€. 9,60
			U.I. 10,00%		€. 6,34
				Totale	€. 79,90

N.B. In caso di utilizzo del montacarichi in dotazione al Cimitero il prezzo di applicazione e quello dell’art.6.

Art.6 Apertura loculo ubicato nella fila **1°, 2° e 3°** di cm.70 x 75 o di cm 35 x 30 compreso nel prezzo la mono d’opera per la movimentazione della bara, l’approntamento e lo smontaggio del ponteggio (ove necessario), il trasporto del materiale di risulta nel cassone collocato all’interno del cimitero e il relativo trasporto nella discarica più vicina. Compreso nel prezzo anche la caratterizzazione del materiale di risulta e ogni altro magistero per dare l’opera a perfetta regola d’arte; Il prezzo s’intende comprensivo di utile d’impresa e spese generali.

Codice	Descrizione	U.Mis	Prezzo	Quantità	Importo
A.P. 01	Operaio qualificato	H.	€. 25,96	20 Min.	€. 8,65
A.P. 02	Operaio comune	H.	€. 23,86	20 Min.	€. 7,95
A.P. 03	Autocarro	H.	€. 20,00	20 Min.	€. 6,67
	Sommano				€. 23,27
			S.G. 15%		€. 3,49
			U.I. 10,00%		€. 3,92
				Totale	€. 30,68

Art. 7 - Nolo a caldo di mini escavatore idoneo a essere utilizzato nei campi di inumazione compreso carburante, assicurazione, lubrificante, la prestazione dell'autista, spese generali, utile d'impresa e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte;

Prezzo ora.....**€.42,00;**

Art.8 – Operaio comune, compreso utile d'impresa e spese generali;

Prezzo ad ora.....**€.29,82;**

Art.9 - Operaio qualificato, compreso utile d'impresa e spese generali;

Prezzo ad ora.....**€.32,45;**

Art.10 – Nolo di cassone da allocare all'interno del cimitero dove depositare il materiale di risulta;

- Prezzo al giorno.....**€.20,00;**

Art.11 – Trasporto in discarica - Cod. 1.3.5

Prezzo per Mc. e per ogni Km.**€. 0,52;**

Il Tecnico
Geom. Bartolomeo Scibilia

Settore 5°
Uffici: servizi Cimiteriali
Sede: Piazza Cimitero

Sito Internet: www.comune.trapani.it
e-mail: bartolomeo.scibilia@comune.trapani
Pec: quinto.settore@pec.comune.trapani.it